

- Rouleau souple en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé tous les 10 cm et d'un voile confort sur les trois autres faces.

- > **Avantages**
- > **Domaine d'application**
- > **Caractéristiques**
- > **Références conditionnement et disponibilité**
- > **Documents techniques**

AVANTAGES



- + Rouleau auto-déroulant à l'ouverture de l'emballage
- + Reprise d'épaisseur totale
- + Performances thermo-acoustiques
- + Bonne cohésion mécanique
- + Conditionnement en grande longueur
- + Grand confort de pose grâce au voile confort
- + Rouleau fortement compressé pour faciliter la manutention

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation des combles perdus et plafonds

- + **Isolation des combles perdus avec un isolant à dérouler sur plancher en rénovation**
- + **Isolation du plafond sous un plancher béton**

CARACTÉRISTIQUES



Santé: Les laines minérales sont exonérées du classement cancérogène (Directive Européenne 97/69/CE) et sont garanties par la certification EUCEB



Isolant thermique certifié **02/018/052**

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	?D	0,04	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T1	
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Perméabilité à la vapeur	MU	1	

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.	RD	Epaisseur	Longueur	Largeur	rlx/pal	m2/rlx	m2/pal	Dispo.
Isover	m ² K/W	mm	m	m				
83314	6.5	260	3	1,2	24	3,6	86,4	A
85497	6	240	3,5	1,2	30	4,2	126	A
71915	5	200	4,5	1,2	36	5,4	194,4	A
72195	4	160	5,5	1,2	36	6,6	237,6	A
71914	2.5	100	8	1,2	36	9,6	345,6	A

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Disponibilité :

- + A, produit disponible sur stock.
- + B, produit disponible sur fabrication.
- + C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Gerbage 1 sur 1